

## ALPROCON, S.L.

## = Promociones y Construcciones =

PRESUPUESTO PARA: COFRADIA DE SAN JORGE C/ MAJOR, 3 BANYERES DE MARIOLA

Presupuesto que presentamos para "terminar la fachada posterior de los Locales Parroquiales" siendo los trabajos a realizar los que detallamos a continuación:

- 17'50 m2 formación de zócalo con azulejo mod. 902 Marrón, colocando como remate una tira de Piedra caliza Capri de 2 cm.
- Revestimiento de fachada con mortero monocapa raspado color a elegir por la Propiedad, incluso montaje y desmontaje de andamio normalizado.
- Revestimiento de pared medianera con mortero monocapa raspado color a elegir por la Propiedad, incluso montaje y desmontaje de andamio.
- En fachada recayente a C/ San Francisco, cambio de bordillos en mal estado y colocación de pavimento en acera.
- En la puerta de acceso a cochera ubicada junto a pared medianera a enlucir, se formará una canaleta para recogida de aguas pluviales conectada al desagüe, colocando 4'00 ml de rejilla de 20 cm de ancha.

Se limpiará el escombro ocasionado con lo que se darán por terminados los trabajos presupuestados, en caso de realizar alguno además se considerará aparte.

NOTA.- Será por cuenta de la Propiedad las Tasas por Licencia de Obras e Impuestos Municipales.

Este presupuesto incluido mano de obra y los materiales descritos, asciende a la cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS //7.983,.  $\epsilon//$ , más el correspondiente IVA..

BANYERES DE MARIOLA A 13 DE DICIEMBRE DE 2007

CONFORME LA CODRADIA DE SAN JORGE

ALPROCON, S.L.

C/ Correos. 1

03450 BANYERES DE MARIOLA